

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

Firma : PRACOWNIA PROJEKTOWA DOROTA JAKUBASZEK
Adres firmy : UL. ŻEROMSKIEGO 28E
21-500 BIAŁA PODLASKA
tel. 694 283 800
Nazwa inwestycji : Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Narodzenia NMP
Adres inwestycji : ul. Brzeska 35
21-500 Biała Podlaska
Nr ew. działki 2257/3
Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP
Adres inwestora : ul. Brzeska 33A
21-500 Biała Podlaska
Branża : drogowa
Sporządził kalkulację : Dorota Jakubaszek
Sprawdził :
Data opracowania : 10 września 2024

USŁUGI PROJEKTOWE

Dorota Jakubaszek

ul. Żeromskiego 28E, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342 55 87, kom. 694 283 800

NIP: 5371176701, REGON: 030878430

WYKONAWCA:

inż. Dorota Jakubaszek

upr. bud. w ograniczonym zakresie
w specjalności architektonicznej
nr ewid. 616/Lb/2002

INWESTOR:

Data opracowania

10 września 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS : Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ul. Brzeska w Białej Podlaskiej			
d.1		DZIAŁ: I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR-1 d.10111-01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	ha		
		0,2955	ha	0,2955	
		RAZEM	ha		0,2955
2	D- d.101.02.01.41. 02 Uproszczona	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót poprzez wykonanie obudowy z desek i folii	szt.		
		12,00	szt.	12,00	
		RAZEM	szt.		12,00
d.2		DZIAŁ: II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	KNR 2-31 d.20104-03 Uproszczona	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20	mb		
		352,00	mb	352,00	
		RAZEM	mb		352,00
4	KNR 2-31 d.20104-03 Uproszczona	Rozebranie palisady betonowej	mb		
		61,00	mb	61,00	
		RAZEM	mb		61,00
5	KNR 2-31 d.20114-05 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm	m2		
		1230	m2	1 230,00	
		RAZEM	m2		1 230,00
6	D- d.201.02.04.12 Uproszczona	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 10 cm	m2		
		1230	m2	1 230,00	
		RAZEM	m2		1 230,00
7	D- d.201.02.09.10 Uproszczona	Załadunek gruzu na samochody z transportem na odległość do 20 km	m3		
		225,73	m3	225,73	
		RAZEM	m3		225,73
d.3		DZIAŁ: III. ROBOTY ZIEMNE			
8	D- d.302.01.01.14 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparką/ładowarką z gr. kat. II-IV z odwiezieniem gruntu na odkład samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km	m3		
		246,00	m3	246,00	
		RAZEM	m3		246,00
d.4		DZIAŁ: IV. PODBUDOWA			
9	KNR 2-31 d.40101-01 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		
		1022,5	m2	1 022,50	
		RAZEM	m2		1 022,50
10	KNR 2-31 d.40104-05 Uproszczona	Wykonanie oraz mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		1022,5	m2	1 022,50	
		RAZEM	m2		1 022,50
11	D-04.05.01 d.4Uproszczona	Wykonanie podsypki piaskowo cementowej B15, gr. po zagęszczeniu 10 cm	m2		



Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		650	m2	650,00	
		RAZEM	m2		650,00
12	D-04.05.01	Wykonanie podsypki piaskowo cementowej B15, gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2		
d.4	Uproszczona	372,5	m2	372,50	
		RAZEM	m2		372,50
13	KNR 2-31	Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw	m2		
d.4	0104-03	niezwiązanych C90/30 grub. 15 cm (kruszywo ze skał magmowych)	m2		
	Uproszczona	1022,5	m2	1 022,50	
		RAZEM	m2		1 022,50
d.5		DZIAŁ: V. NAWIERZCHNIA			
14	d.5	Montaż obrzeży - płaskownik metalowy ocynkowany 80x8mm zakotwiony w betonie	mb		
	Uproszczona	380	mb	380,00	
		RAZEM	mb		380,00
15	TZKNBK XXIV	Wykonanie i montaż do płaskownika metalowego kotwy stalowej z drutu o	szt.		
d.5	2401-01	śr. 8mm, długość 40 cm w rozstawie co 50 cm	szt.		
	Uproszczona	775	szt.	775,00	
		RAZEM	szt.		775,00
16	d.5	Ława z betonu C12/15 pod obrzeża z oporem	m3		
	Uproszczona	380*0,25*0,35	m3	33,25	
		RAZEM	m3		33,25
17	d.5	Ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych 45x45 (szare) gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm (plac przed kościołem)	m2		
	Uproszczona	637,75	m2	637,75	
		RAZEM	m2		637,75
18	d.5	Ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych 20x20 gr. 5 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm (chodnik wokół kościoła), kolor beżowy, ułożenie proste	m2		
	Uproszczona	372,5	m2	372,50	
		RAZEM	m2		372,50
19	d.5	Ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm (dekor przed kościołem)- rozeta o wymiarach 3,5x3,5m wstawki polerowane, 3 kolorowa: beżowy, brązowy, żółty	m2		
	Uproszczona	12,25	m2	12,25	
		RAZEM	m2		12,25
d.6		DZIAŁ: VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
20	d.6	Plantowanie zieleńców z humusowaniem i obsianiem nasionami traw	m2		
	Uproszczona	1129,5	m2	1 129,50	
		RAZEM	m2		1 129,50
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych (klon) na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.6	0312-01		szt.		
	Uproszczona	9	szt.	9,00	
		RAZEM	szt.		9,00
22	D-03.06.00	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.		
d.6	Uproszczona	2,00	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		2,00

